

ÇORUM TİCARET BORSASI
HAFRİYAT VE NAKLİYE İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin Konusu ve Kapsamı:Bu şartname, Çorum İli Merkez İlçe Karaca Köyü mevki 4211 ada 1 parselde bulunan taşınmazın sınırları içerisinde belirlenen alanda yaklaşık 190.000 m³ kazı yapılması, yüklenmesi, belirlenen döküm sahasına taşınması ve serilmesi işlerini kapsar.

2. İş Kalemleri ve Tanımlar:

Kazı: Her türlü toprak, küskülük ve kaya zeminde ekskavatör vb. iş makineleri ile yapılacak kazı işlemi.

Yükleme: Kazılan malzemenin nakliye araçlarına yüklenmesi.

Nakliye:Malzemenin yükleme noktasından izin verilen belediye döküm sahasına taşınması.

Döküm ve Düzenleme: Malzemenin döküm sahasında serilmesi ve saha düzenlemesinin yapılması.

3. Uygulama Esasları ve Yükümlülükler:

Hacim Hesaplama: Ödemeye esas hacim, kazı öncesi ve kazı sonrası yapılacak kübaj hesabı (Net yerinde ölçüm) üzerinden yapılacaktır.

Ekipman Parkuru: Yüklenici, iş programına uygun kapasitede (en az 1 adet ekskavatör, 4 adet damperli kamyon) ekipmanı sahada hazır bulundurmalıdır.

Çalışma Saatleri: Çalışmalar idarenin belirlediği saatler arasında yapılacaktır. Gece çalışması gerekmesi durumunda idareden yazılı izin alınacaktır.

Döküm İzinleri: Taşıma yapılacak güzergahların kullanımı ve döküm sahası izinleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izin verilen Belediye toprak sahasına yapılacak olup, kullanım bedeli birim fiyata dahil olmayıp, bedeli Borsa tarafından karşılanacaktır.

4. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre:

Trafik Güvenliği: Kamyonların şehir içi geçişlerinde branda kullanması zorunludur. Lastik yıkama ünitesi kurulması ve yolların temiz tutulması yüklenici sorumluluğundadır.

İSG: Sahada çalışan tüm personelin kişisel koruyucu donanımları tam olmalıdır. Tüm iş makinelerinin periyodik muayene belgeleri idareye sunulacaktır.

Sigorta: Yüklenici, işbu şartname kapsamında yürüteceği işler için SGK nezdinde gerekli tüm bildirimleri yapmak ve primleri süresinde ödemekle yükümlüdür. İşin bitiminde, SGK tarafından yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucunda bir prim farkı (asgari işçilik eksikliği) tahakkuk ettirilmesi durumunda; söz konusu fark tutarı, gecikme cezaları ve ferileri ile birlikte tamamen Yüklenici'ye aittir. Sahada oluşabilecek her türlü hasar, üçüncü şahıs zararı ve cezalar yükleniciye aittir.

5. Ödeme Koşulları ve Hakediş: Hak edişler,yerinde yapılan ölçümler neticesinde hazırlanan tutanaklara göre üç parçada ödenecektir. İşin tamamı bitirilip saha İdareye teslim edildikten ve SGK ilişiksizlik belgesi sunulması neticesinde hakedişler tamamlanmış olacaktır. Birim fiyat; kazı, yükleme, nakliye ve her türlü işçilik/yakıt giderlerini kapsar.

6. İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi)gün içinde bitirilip teslim edilecektir.

İş Kalemi	Tanımı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Taşımalı Hafriyat (kazı-yükleme-nakliye)	m ³	190.000	...	...